Zestawienie pomieszczeń

Pomieszczenie	Powierzchnia [mkw]
1.01 - Wiatrołap	3,00
1.02 - Hol	23,58
1.03 - Kasa	11,00
1.04 - Obsługa Klienta	14,81
1.05 - Biuro	13,22
1.06 - Toaleta D + N	3,66
1.07 - Toaleta M	4,10
1.08 - Komunikacja	31,82
1.09 - Sala konferencyjna	40,81
1.10 - Pokój socjalny	13,14
1.10a - Pomieszczenie gospodarcze	2,10
1.11 - Główna Księgowa	17,14
1.12 - Księgowość + Obsł. Nieruch.	41,74
1.13 - Klatka schodowa	3,55
1.14 - Sekretariat	18,16
1.15 - Pokój Prezesa	33,31
1.16 - Wiatrołap	8,11
1.17 - Hol	12,44
1.18 - Biuro /Magazynier/	13,85
1.19 - Kierownik /Biuro/	14,26
1.20 - Biuro /Odpady/	10,90
1.21 - Toaleta M	3,08
1.22 - Toaleta D+N	5,54
1.23 - Biuro /Komunalny/	14,56
1.24 - Hol	42,21
1.25 - Szatnia czysta M	21,94
1.26 - Węzeł sanitarny M	18,13
1.27 - Szatnia brudna M	21,58
1.28 - Pomieszczenie gospodarcze	3,82
1.29 - Szatnia czysta D	15,48
1.30 - Węzeł sanitany D	17,45
1.31 - Szatnia brudna D	15.17
1.32 - Toalety M + D	11,97
1.33 - Magazyn	19,30
1.34 - Pomieszczenie do mycia	58,75
1.35 - Jadalnia	63,69
1.36 - Warsztaty	642,71
1.37 - Magazyn /Narzędzia/	27,78
1.38 - Szlifiernia	17,53
1.39 - Magazyn /Płyny i smary/	13,48
1.40 - Magazyn /gaz/	6,48
1.41 - Wiatrołap	3,74
1.42 - Węzeł cieplny	23,29
1.43 - Pomieszczenie do spawania	14,96
1.44 - Pomieszczenie gospodarcze	11,67
1.45 - Pomieszczenie gospodarcze	29,59
RAZEM	1457,6

LEGENDA:

- ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA Z ZABEZPIECZENIAMI, IP44, Z GNIAZDEM 400V+N+PE 32A, GN. 400V+N+PE, GN. 230V Z BOLCEM TYPU "ROS 7/I-01" SPAMEL LUB RÓWNOWAŻNA
- GNIAZDO WTYCZKOWE 24V IP44 (MONTAŻ WE WNĘCE KANAŁU)
- GNIAZDO WTYCZKOWE 400V +PE+N IP44 32A
- GNIAZDO WTYCZKOWE 400V +PE+N IP44 16A
- WYPUST 230V
- WYPUST 400V
- GNIAZDO WTYCZKOWE 230V ZE STYKIEM OCHRONNYM PODWÓJNE IP44 SERIA "FALA" OSPEL LUB RÓWNOWAŻNE
- GNIAZDO WTYCZKOWE 230V ZE STYKIEM OCHRONNYM IP20 PODWÓJNE / IP44 POJEDYNCZE SERIA RAMKOWA "IMPRESJA" OSPEL LUB RÓWNOWAŻNE
- PUNKT LOGICZNY – 3x GNIAZDO WTYCZKOWE 230V "DATA" Z BOLCEM I KLUCZEM TYPU GP-1YZK/m/00 + GNIAZDO 2xRJ45 kat.5e TYPU GPK-2Y/K/m/00 WE WSPÓLNEJ RAMCE PNP-4Y/00 PROD. OSPEL LUB RÓWNOWAŻNE

KOLOR BIAŁY (GNIAZDA "DATA" CZERWONE)

- PUSZKA PODŁOGOWA TYPU KUP57FB + RAMA KOPOBOX 57 LB + 3x GNIAZDO WTYCZKOWE 230V "DATA" Z BOLCEM I KLUCZEM TYPU GK-1ZK/22 + 2x MODUŁ KEYSTONE MGK-M5 MOLEX RJ45 KAT. 5e UTP Z OBUDOWAMI GKK-1/P/00 PROD. OSPEL LUB RÓWNOWAŻNE
- PUSZKA PODŁOGOWA TYPU KUP57FB + RAMA KOPOBOX 57 LB + 3x GNIAZDO WTYCZKOWE 230V "DATA" Z BOLCEM I KLUCZEM TYPU GK-1ZK/22 + 4x MODUŁ KEYSTONE MGK-M5 MOLEX RJ45 KAT. 5e UTP Z OBUDOWAMI GKK-1/P/00 PROD. OSPEL LUB RÓWNOWAŻNE
- PUSZKA DO ŚCIAN STAŁYCH TYPU KOPOBOX MINI B HB + 2x GNIAZDO WTYCZKOWE 230V "DATA" Z BOLCEM TYPU GK-1ZDP/22 + 2x MODUŁ KEYSTONE MGK-M5 MOLEX RJ45 KAT. 5e UTP Z OBUDOWAMI GKK-1/P/00 PROD. OSPEL LUB RÓWNOWAŻNE
- HDMI—HDMI KABEL HDMI/HDMI L=15m (PROD. NP. KRAMER) W RL47 W POSADZCE
- TRASA KABLOWA DWUPOZIOMOWA W SYSTEMIE BAKS LUB RÓWNOWAŻNYM:
  1. POZIOM – KORYTO STALOWE KCJ50H50 NA WYSIĘGNIKU WS50 – OKABLOWANIE STRUKTURALNE.
  2. POZIOM – KORYTO STALOWE KCJ150H50 NA WYSIĘGNIKU WZS150 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
  WYSIĘGNIKI MONTOWANE DO WSPÓLNEJ PODSTAWY PWS04.
- TRASA KABLOWA W SYSTEMIE BAKS LUB RÓWNOWAŻNYM: KORYTO STALOWE KCJ100H50 NA WYSIĘGNIKU WW100
- CZUJKA PIR INSTALACJI ALARMOWEJ "PB2" BOSCH LUB RÓWNOWAŻNA
- CZUJKA PIR+MW INSTALACJI ALARMOWEJ "BP" BOSCH LUB RÓWNOWAŻNA
- GŁ KLAWIATURA GŁÓWNA INT-KLFR-BSB SATEL LUB RÓWNOWAŻNA
- S KLAWIATURA STREFOWA INT-SF-BSB SATEL LUB RÓWNOWANA
- CA CENTRALA ALARMOWA INTEGRA 128-WRL SATEL LUB RÓWNOWAŻNA
- Eks EKSPANDER WEJŚĆ INT-E SATEL LUB RÓWNOWAŻNY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SATEL SP5010 LUB RÓWNOWAŻNY
- MIEJSCE LOKALIZACJI KAMERY ZEWNĘTRZNEJ / WEWNĘTRZNEJ KOPUŁKOWEJ. KAMERY POZA OPRACOWANIEM. DO KAŻDEGO MIEJSCA LOKALIZACJI KAMERY NALEŻY DOPROWADZIĆ Z GPD KABEL CCTV RG-SDI-2x1.0
- WYPUST 230V
- LPD LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY – SZAFA RACK WISZĄCA 12U 19" POŁĄCZONY Z GPD POPRZEZ ŚWIATŁOWÓD TYPU EXO-4MM-UNI

FIRMA	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA ELPRO-B.T. s.c. 78-400 SZCZECINEK UL. ŁOWIECKA 6		
Projektował	tech. Stanisław Budnicki A/PNB/8300/45/81		RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE SIŁOWE 230/400V, INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE
Asystent projektanta	mgr inż. Arkadiusz Budnicki		
TEMAT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, SOCJALNYCH I WARSZTATOWYCH WRAZ Z PRZYLEGŁYM TERENEM NA POTRZEBY PUK SP. Z O.O. W BORNEM SULINOWIE		SKALA: 1:100
ADRES:	DZ. NR 89/9, 89/15 OBR. 06 BORNE SULINOWO		DATA: XII 2015
INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O. O. 78-449 BORNE SULINOWO UL. KRUCZKOWSKIEGO 5		RYS. NR: 2