

1. Przed rozpoczęciem robót montażowych wykonać niezbędne odkrytki istniejącego kanału sanitarnego i studni rewizyjnych w celu ustalenia rzeczywistego stanu technicznego, rzeczywistej głębokości ułożenia i rzeczywistej lokalizacji w terenie.
2. Zaniwelować punkty początkowe projektowanej kanalizacji (w budynki) i punkty włączenia do istniejącego kanału w celu określenia możliwości grawitacyjnego podłączenia projektowanej kanalizacji do istniejącego przyłącza.
3. Dokonać inspekcji kamerą przemysłową istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej dn 200 i 250 mm od studni Sr1 do studni istniejącej w ulicy Wojska Polskiego o rzędnych: teren 143.81, kineta 140.79.
4. Na podstawie dokonanej inspekcji operator sieci podejmie decyzję o jej wykorzystaniu lub wykonaniu nowego przyłącza w oparciu o odrębne opracowanie.
5. W przypadku stwierdzenia dostatecznego stanu technicznego przyłącza i możliwości jego wykorzystania , należy dokonać niezbędnych napraw ,całe przyłącze wyczyścić za pomocą zestawu specjalistycznego Wuko(zgodnie z warunkami technicznymi nr 146/2015 PWIK Szczecinek).
6. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP.

